BUINDOOR
Ferreteria Termica

CATÁLOGO 2025
KITS PANELERIA SIP

CASA TERMOACÚSTICA
MODELO BASE 42M²

DESDE
$4.702.000
IVA INCLUIDO

Todos nuestros Paneles SIP son fabricados con tableros OSB APA PROTEC con tecnología COPPTECH ANTIMICROBIANO Y ANTITERMITAS (la cadena se interrumpe al no usar maderas impregnadas).

AGENDA TU VISITA
A NUESTRA CASA PILOTO

casas@buindoor.cl
Panamericana Sur Km 32 Lote 4 Buin, RM

CASA TERMOACÚSTICA
MODELO BASE 42M²

2	1	1	1

KIT PANELERÍA SIP AUTOCONSTRUCTIVA

INCLUYE TODOS LOS MATERIALES LISTADOS A CONTINUACIÓN.

ADEMÁS COTIZA EL SERVICIO DE ARMADO DEL KIT DESDE OBRA GRUESA HASTA LLAVE EN MANO*

$4.702.000
IVA INCLUIDO

ESTRUCTURA VIVIENDA

- Paneles SIP para perímetro y divisiones interiores
- Panel SIP 70mm OSB 9.5mm – EPS 53mm – OSB 9.5mm
- Preparado para listón de madera bruto impregnado de 2X2"

COMPLEMENTOS

- Maderas de anclaje (listones brutos impregnado 2x2 y 2x3
- Fijaciones para las uniones de toda la estructura
- Espuma aislante para sellar

TECHUMBRE

- Panel SIP 94mm
- OSB 9.5mm – EPS 78mm – OSB 9.5mm
- Preparado para listón de madera bruto impregnado de 2X3"
- Vigas a la vista de madera cepillada 2X5"
- Plancha zinc acanalado
- Fieltro 15/40
- Caballetes cubierta techo

ADEMAS OBTENDRÁS

- Instructivo de armado y cubicaciones paso a paso.
- Taller de asesoría "Sistema constructivo con Paneles SIP"
- 3 reuniones técnicas programadas (video conferencia)
- Layout eléctrico
- Layout sanitario
- Plano de detalle de puertas y ventanas

MODELO BASE 42 M²

KIT ADICIONALES

FUNDACIONES

- Polines de 5 a 6 x 2,40 m
- Sacos cemento
- Tablas tapa
- 2x2x3,20 m
- Malla acma
- Clavos de 4"
- Clavos de 2 ½

$239.000

PISO

- Vigas I-Joist 24x6
- Tornillos torx 100 mm fijacion vigas a polines
- Tornillos torx 120 mm fijacion viga a viga
- Listones impregnados 2x2
- Paneles SIP APA Protec piso 70mm
- Tornillo 6x1 5/8 Paneles piso fijacion Panel viga
- Tornillo torx 140 mm Vigas I-Joist

$1.817.000

PUERTAS INTERIOR Y EXTERIOR

- Principal
- Cocina
- Dormitorio
- Baño
- Closet
- Cerradura exterior
- Cerradura interior dormitorio
- Cerradura interior baño
- Marcos de puertas
- Bisagras
- Centro de puertas
- Tornillos 6x1 5/8

$575.000

PRECIOS IVA INCLUIDO

Para instalación de adicionales y servicio de armado, gasfitería, electricidad y solución sanitaria. Trabajamos con un partner asociado

SIBLINGS
TERMO ACÚSTICA Y MOSQUITEROS

+569 4954 6778

EL DESPACHO DE CUALQUIERA DE NUESTROS KITS SE VALORIZA EN $1.500 EL KM.

BUINDOOR Ferretería Técnica

MODELO BASE 42 M²

KIT ADICIONALES

REVESTIMIENTO INTERIOR

- Muros yeso cartón 10mm
- Cielos yeso cartón 10mm
- Zonas húmedas fibrocemento 6mm*
- Tornillos 6x1 5/8 zincado



$639.000

REVESTIMIENTO EXTERIOR

- Siding fibrocemento
- Tornillo 6x1
- Fieltro 15/40
- Tornillo 8x4 fijación cámara de aire perimetral
- Terciado ranurado 12mm
- Tornillos 6x1 5/8
- listones impregnados 2x4 escalera
- tornillos torx 100 mm escalera
- Puntas PH2
- Punta Estrella



$1.520.000

VENTANAS PVC TERMOPANEL

- Dormitorio
- Cocina
- Living
- Baño
- Kit instalacion antepecho
- Kit instalacion piso cielo
- Centro ventana
- Tornillos 6x 5/8



$913.000

PRECIOS IVA INCLUIDO

Para instalación de adicionales y servicio de armado, gasfitería, electricidad y solución sanitaria. Trabajamos con un partner asociado

SIBLINGS TERMO ACÚSTICA Y MOSQUITEROS

+569 4954 6778

EL DESPACHO DE CUALQUIERA DE NUESTROS KITS SE VALORIZA EN $1.500 EL KM.

BUINDOOR Ferretería Térmica

MODELO BASE 42M²

KIT ADICIONALES

REVESTIMIENTO EXTERIOR SIDING METÁLICO

- Siding metálico
- Perfíl inicio, término, esquinas aluminio
- Tornillos 6x1
- Cámara de aire perimetral
- Tornillo 8x4 fijación cámara de aire perimetral
- Fieltro

$2.993.885

PISO VINÍLICO SPC

- Piso SPC
- Guarda polvo
- Tornillo 6x1

$1.244.922

SERVICIO ARMADO E INSTALACIÓN SIBLINGS

- **Armado de Kit incial:** **COTIZA YA**

Además cotiza con Siblings

- Servicio de instalación eléctrica
- Servicio de instalación gasfitería
- Servicio de construcción de fundaciones
- Modificaciones de espacio

Cotiza el servicio de construcción llave en mano.

Los valores del servicio de instalación son válidos solo para la Región Metropolitana.
Para otras regiones solicita cotización a nuestro Whatsapp

SIBLINGS TERMO ACÚSTICA Y MOSQUITEROS

PRECIOS IVA INCLUIDO

+569 4954 6778

MODELO BASE 42M²